





LEGENDA:

- Granica działki,
- Ogrodzenie wydzielające teren PSZOK
- Wjazd i wejście na teren działki
- Kabina Toi Toi
- Istniejąca płyta fundamentowa
- Projektowana jezdnia z kostki betonowej
- Projektowane utwardzenie z kostki betonowej
- Projektowane utwardzenie płyta betonowa
- Projektowane utwardzenie drogi dojazdowej tłucznem
- Lokalizacja zadaszonych boksów i portierni
- Fragment istniejącej płyty betonowej do likwidacji
- Istniejące drzewa – dqb i orzech – do zachowania
- Istniejące drzewa owocowe – do likwidacji
- Projektowana zielen izolacyjna
- Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
- kanalizacja deszczowa do likwidacji
- istniejący budynek przeznaczony do rozbiórki
- lokalizacja skrzynki energetycznej zgodnie z warunkami
- Projektowany kabel elektroenergetyczny w rurze osłonowej
- Projektowana tablica rozdzielcza wewnątrz budku
- Oświetlenie terenu – lampy mocowane do budynków
- linia zabudowy zgodnie z MPZT
- Kierunek grawitacyjnego spływu
- S1 PP600** Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej; numer, materiał, średnica
- PVC 315 L=15,5m i=1,6%** Projektowana kanalizacja deszczowa; materiał, średnica, długość, spadek



OJKOS MAŁGORZATA KRAWCZYK-SZCZERBIŃSKA ul. Pileckiego 23, 59-220 LEGNICA www.ojkos.com tel: 695 06 69 15 e-mail: ojkoscom@gmail.com					
OBIEKT: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych LOKALIZACJA: Miłkowice, gm. Miłkowice, dz. nr 327/11; 327/12; 327/17; 443 TYTUŁ: Projekt Zagospodarowania Terenu					
Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Funkcja	Podpis	Data
mgr inż. Krzysztof Woźniakowski	47/92/Lw	spec. konstrukcje	Projektant		30.05.2016
mgr inż. arch. Małgorzata Szczerbińska		spec. architekt.	asyst. projektanta		30.05.2016
mgr inż. Agata Domańska	101/DOŚ/05	spec. inst. elekt.	Projektant		30.05.2016
mgr inż. Paweł Gaj	152/DOŚ/03	instalacyjna	Projektant		30.05.2016
Format: A3		Skala: 1:250		Nr rysunku: PB-02	



STAL: S235J2H
ELEKTRODY: ER1.46
KLASA KONSTRUKCJI: 2 wg PN-B-06200
ZESTAWIENIE STALI NR 1
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:
WG OPISU TECHNICZNEGO


Uwagi:
1) Wszystkie krawędzie cięte oraz otwory szlifować
2) Oczyszczyć wszystkie odpryski po spawaniu

Beton: C25/30 XC2
C8/10 Podkłady
Stal: B500SP #12, #6
Otulina: 50mm

UWAGA!

1. W PŁYTCIE BETONOWEJ NALEŻY WYKONAĆ DYLATACJE W OSIACH NR 2 i 3
2. Marki el. 1 pod słupy rozmieścić przed betonowaniem

ojkos		OJKOS MAŁGORZATA KRAWCZYK-SZCZERBIŃSKA ul. Pileckiego 23, 59-220 LEGNICA www.ojkos.com tel: 695 06 69 15 e-mail: ojkoscom@gmail.com			
OBIEKT:		Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych			
LOKALIZACJA:		Miłkowice, gm. Miłkowice, dz. nr 327/11; 327/12			
TYTUŁ:		Budynek gospodarczy - rzut płyty fundamentowej			
Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Funkcja	Podpis	Data
mgr inż. Krzysztof Woźniakowski	47/92/Lw	spec. konstrukcje	Projektant		27.06.2016
mgr inż. arch. Małgorzata Szczerbińska			asyst. projektanta		27.06.2016
Format: A3		Skala: 1:50		Nr rysunku: PB-04	



Załącznik do decyzji
pozwolenia na budowę
Nr 413/16
z dnia 28.12.2016

Zup. STAROSTY
Andrzej Bednarz
Inspektor
Wydziału Architektury i Budownictwa

krawężnik betonowy 15x30cm
fundament betonowy 10x30cm


01

Płyta na gruncie

1. Płyta betonowa beton C25/30 - 20cm
2. Podbudowa pospółka zagęszczona - 20cm

krawężnik betonowy najazdowy 15x30cm
fundament betonowy 10x30cm

krawężnik betonowy 15x30cm
± 0.00=123,725m.n.p.m.



STAL: S235J2H

ELEKTRODY: ER1.46

KLASA KONSTRUKCJI: 2 wg PN-B-06200

ZESTAWIENIE STALI NR 1


ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:

WG OPISU TECHNICZNEGO

Uwagi:


- 1) Wszystkie krawędzie cięte oraz otwory szlutowe
- 2) Oczyszczyć wszystkie odpryski po spawaniu

OJKOS MAŁGORZATA KRAWCZYK-SZCZERBIŃSKA					
ul. Pileckiego 23, 59-220 LEGNICA					
www.ojkos.com tel: 695 06 69 15 e-mail: ojkoscom@gmail.com					
OBIEKT: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych					
LOKALIZACJA: Miłkowice, gm. Miłkowice, dz. nr 327/11; 327/12					
TYTUŁ: Budynek gospodarczy - rzut, przekrój A-A,					
Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Funkcja	Podpis	Data
mgr inż. Krzysztof Woźniakowski	47/92/Lw	spec. konstrukcja	Projektant		27.06.2016
mgr inż. arch. Małgorzata Szczepińska			asyst. projektanta		27.06.2016
Format: A3					
Skala: 1:50					
Nr rysunku: PB-05					



STAROSTWO POWIATOWE
w Legnicy
Pl. Stowiański 1
59-220 LEGNICA


ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA WSCHODNIA



KOLORYSTYKA ELEWACJI

- [1] BLACHA TRAPEZOWA T20 POWLEKANA W KOLORZE SZARYM
- [2] BLACHA TRAPEZOWA T20 POWLEKANA W KOLORZE SZARYM
- [3] BRAMA WJAZDOWA W KONSTRUKCJI STALOWEJ OBUADOWANA BLACHĄ TRAPEZOWĄ T20 POWLEKANĄ W KOLORZE SZARYM



ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

		OJKOS MAŁGORZATA KRAWCZYK-SZCZERBIŃSKA ul. Pileckiego 23, 59-220 LEGNICA www.oikos.com tel: 695 06 69 15 e-mail: oikoscom@gmail.com				
OBIEKT:		Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych				
LOKALIZACJA:		Miłkowice, gm. Miłkowice, dz. nr 327/11; 327/12				
TYTUŁ:		Budynek gospodarczy - elewacje				
OPRACOWALI	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Funkcja	Podpis	Data
	mgr inż. Krzysztof Woźniakowski	47/92/Lw	spec. konstrukcje	Projektant		27.06.2016
	mgr inż. arch. Małgorzata Szcherbińska			asyst. projektanta		27.06.2016
Format: A3		Skala: 1:50		Nr rysunku: PB-06		



01

Podłoga na gruncie


1. Wkładzina pvc
2. Płyta OSB 1,8cm
3. Folia budowlana
4. Styropian TYP EPS200 - 5cm
5. Papa podkładowa termozgrzewalna 3,2mm
6. Płyta betonowa beton C25/30 - 20cm
7. Podsyпка piaskowa, st.zag. Ls>0,97 - 400mm

krawężnik betonowy 15x30cm
fundament betonowy 10x30cm


kostka betonowa 6cm
podsyпка wyrówn. 3-5cm
piasek fr. 2mm
podbudowa piask.-cement.15cm




ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNA

KOLORYSTYKA ELEWACJI

- | | |
|---|--|
| 1 | PŁYTY ŚCIENNE WARSTWOWE 50mm KOLOR RAL7001 |
| 2 | PŁYTY DACHOWE WARSTWOWE TD 40/75 KOLOR RAL7001 |
| 3 | DRZWI PVC, PEŁNE W KOLORZE RAL 7043 |
| 4 | STOLARKA OKIENNA PVC W KOLORZE RAL 7043 |

LEGENDA

- płyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 5cm
 punkt kotwienia elementu L do płyty betonowej

UWAGA!

ZAKOTWIENIE KOTWAMI WKLEJONYMI LUB ROZPOROWYMI Ø8, L=120mm, PO DWE SZTUKI NA ŚCIANĘ, ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE WG. OPISU TECHNICZNEGO

STAL: S235J2H

ELEKTRODY: ER1.46

KLASA KONSTRUKCJI: 2 wg PN-B-06200

ZESTAWIENIE STALI NR 1

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:


WG OPISU TECHNICZNEGO


Uwagi:

- 1) Wszystkie krawędzie cięte oraz otwory szlifować
- 2) Oczyszczyć wszystkie odpryski po spawaniu
- 3) Płytę żelbetonową zbroić siatką górą i dołem, zachowując 5cm otuliny
- 4) Konstrukcję stalową kotwić do płyty za pomocą kotw wklejanych Ø8, L=120mm, po dwie sztuki na ścianę


oikos		OJKOS MAŁGORZATA KRAWCZYK-SZCZERBIŃSKA ul. Pileckiego 23, 59-220 LEGNICA www.oikos.com tel: 695 06 69 15 e-mail: oikoscom@gmail.com			
OBIEKT:		Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych			
LOKALIZACJA:		Miłkowice, gm. Miłkowice, dz. nr 327/11; 327/12			
TYTUŁ:		Budynek techniczny - rzut, przekrój A-A, elewacje			
OPRACOWAŁ	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Funkcja	Podpis
	mgr inż. Krzysztof Woźniakowski	47/92/Lw	spec. konstrukcje	Projektant	27.06.2016
	mgr inż. arch. Małgorzata Szczęrbńska			asyst. projektanta	27.06.2016
Format: A3		Skala: 1:50		Nr rysunku: PB-07	

Beton: C25/30 XC2
 C8/10 Podkłady
 Stal: B500SP #10
 Otulina: 50mm





ojkos	OJKOS MAŁGORZATA KRAWCZYK-SZCZERBIŃSKA				
	ul. Pileckiego 23, 59-220 LEGNICA				
www.ojkos.com		tel: 695 06 69 15		e-mail: ojkoscom@gmail.com	
OBIEKT: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych					
LOKALIZACJA: Miłkowice, gm. Miłkowice, dz. nr 327/11; 327/12					
TYTUŁ: Profil przyłącza kanalizacji deszczowej					
OPRACOWALI	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Funkcja	Podpis
	mgr inż. Paweł Gaj	152/D05/03	Instalacyjna	Projektant	
	mgr inż. Patrycja Hupałowska		Instalacyjna	Opracowanie	
Format: A4		Skala: 1:100/250		Nr rysunku: IS-01	




LEGENDA:

- oprawa oświetleniowa halogenowa 150W; IP-44; kl. I
- oprawa oświetleniowa halogenowa z czujnikiem ruchu i zmierzchu 150W; IP-44; kl. I
- oprawa oświetleniowa z kloszem, świetlówka TL-D 1x36W; IP-66; IK-08; kl. I
- łącznik oświetleniowy pojedynczy; n/t; IP-44
- puszka rozgałęźna L,N,PE; n/t; IP-44
- zestaw dwóch gniazd wtyczkowych; L,N,PE; 16A; n/t; IP-44

UWAGA:

- Łączniki oświetleniowe na wysokości 1,1m.
- Gniazda wtyczkowe na wysokości 1,1m.
- Przewody i kable układać w listwach kablowych mocowanych do ścian i konstrukcji dachu.



NR	POMIESZCZENIE	Śred. natężenie ośw. wymagane / uzyskane	Sposób montażu oprawy
1	budynek techniczny	200 lux / 222 lux	nastropowe

OJKOS MAŁGORZATA KRAWCZYK-SZCZERBIŃSKA ul. Pileckiego 23, 59-220 LEGNICA www.ojkos.com tel: 695 06 69 15 e-mail: ojkoscom@gmail.com					
OBIEKT: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych LOKALIZACJA: Miłkowice, gm. Miłkowice, dz. nr 327/11; 327/12 TYTUŁ: Instalacje elektryczne.					
OPRACOWAŁ	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Funkcja	Podpis
	mgr inż. Agata Domańska	101/DOŚ/05	spec. inst. do proj. bez ograniczeń inst. elektrycznych i sił elektroenergetycznych	Projektant	
Data: 30.05.2016					
Format: A3		Skala: 1:50		Nr rysunku: PB-E1	



SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR

STAROSTWO POWIATOWE
w Legnicy
Pl. Słowiański 1
59-220 LEGNICA


ZAKRES PRAC:
TAURON
Dystrybucja S.A.

ZAKRES PRAC:
INWESTOR

Zestaw złączowo-pomiarowy
w granicy dz. nr 327/12



Widok tablicy rozdzielczej TR
typ RN 65 1x12
IP-65; IK-09 kl.II Prod. Legrand



ŁĄCZNA GŁĘBOKOŚĆ SZAFKI
Z DRZWICZKAMI 141mm
pojemność-12MM

Układ sieci	TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa	Samoczynne wyłączenie zasilania

Obwód	ZASILANIE Z ZESTAWU ZŁĄCZOWO POMIAROWEGO	01 - 02 bud. techniczny	03 bud. gospod.	G bud. techniczny
Pz [W]	2640	190	450	2000
I [A]		1,0	2,1	9,0
In [A]		10	10	10
Iz [A]	47	16,5	47/16,5	23
ΣP=Pz x kj [W]	2640	ΣP=Pz x kj = 2640W x 1= 2640W		
I [A]	13			
In [A]	16			

OJKOS MAŁGORZATA KRAWCZYK-SZCZERBIŃSKA ul. Pileckiego 23, 59-220 LEGNICA www.ojkos.com tel: 695 06 69 15 e-mail: ojkoscom@gmail.com					
OBIEKT: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych					
LOKALIZACJA: Miłkowice, gm. Miłkowice, dz. nr 327/11; 327/12					
TYTUŁ: SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR.					
Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Funkcja	Podpis	Data
mgr inż. Agata Domańska	101/DOŚ/05	spec. inst. do proj. bez ograniczeń inst. elektrycznych i sieci elektroenerg.	Projektant		30.05.2016
Format: A3	Skala: -	Nr rysunku: PB-E2			