



ROZDZIELNICA - R4 (RWN 2x12) (PIĘTRO) - K.G.W.



zasilanie z R2	0	YDY 5x10	
oświetlenie - POM. 35, 36	1	YDY 3x1,5	
oświetlenie - POM. 18, 34	2	YDY 3x1,5	
oświetlenie - REZERWA	3	YDY 3x1,5	
gniazda wtyczkowe - POM. 36 (obwód nr 1)	6	YDY 3x2,5	
gniazda wtyczkowe - POM. 36 (obwód nr 2)	7	YDY 3x2,5	
gniazda wtyczkowe - POM. 35 (obwód nr 1)	8	YDY 3x2,5	
gniazda wtyczkowe - POM. 35 (obwód nr 2)	9	YDY 3x2,5	
REZERWA	10		
ZASILANIE PŁYTA KUCHENKA ELEKTRYCZNA - POM. 35	11	YDY 6x4	
ZASILANIE PIEKARNIK ELEKTRYCZNA - POM. 35	12	YDY 3x2,5	
ZASILANIE PODGRZEWACZ WODY - POM. 35	13	YDY 3x2,5	

UKŁAD: TN-S
OCHRONA: SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl						F O S S A	
inwestor	Gmina Miłkowie, ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowie						
obiekt	Remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach						
adres	obwód Rzeszotary, dz. nr 31/1, gmina Miłkowie						
rysunek	SCHEMAT ROZDZIELNICY K.G.W. – R4					data	09.2012
						skala	1:75
stadium	P.B. – INSTALACJE ELEKTRYCZNE	nr upr.	podpis	rys.	E8		
projektant	inż. Zbigniew Świerk	spec. inst. elekt. 134/DoS/06					