

Uwagi:

1. Przyjęta głębokość przemarzania gruntu jest dla I strefy: –0,80 m p.p.t., rzędna posadowienia fundamentów –1,13 m od poziomu terenu.
2. Podany poziom posadowienia: wierzch chudego betonu.
3. Pod ławami i stopami fundamentami wykonać warstwę chudego betonu min. 10 cm.
4. Izolacja pozioma pod ścianą (na ławie) 2 x papa podkładowa, izolacja pionowa ścian: 2 x abizol lub dysperbit.
5. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych M–6 na zaprawie cementowej M5.
6. W ławach fundamentowych z zaznaczonymi stupami i trzpieniami należy zakotwić pręty pionowe dla danych słupów i trzpieni.
7. Wszystkie trzpienie wykonać w strzępiach muru. Szerokość odsadzek trzpieni wykonać min. 15cm w co najmniej co 2 warstwie.
8. Zbrojenie ław fundamentowych w narożach o zmiennych szerokościach należy wykonać z natury na miejscu montażu.
9. Zbrojenie główne ław i stóp fundamentowych stalą BST500S z strzemionami ze stali St0S. Zbrojenie ław i stóp fundamentowych wykonać zgodnie z: PN–EN 1992–1–1:2008, Eurokod 2.
10. Przed przystąpieniem do betonowania ław i stóp, należy dokonać odbioru wykopów.
11. Wszystkie natrafione warstwy nasypowe, grunty organiczne lub inne grunty nienośne należy wybrać z wykopu do gruntu nośnego i w ich miejsce wykonać wymianę gruntu z piasku lub pospółki zagęszczoną przez wibrowanie.
12. ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Beton: C20/25(B25) – ławy fundamentowe
Chudy beton: C8/10(B10)
Stal zbrojeniowa: AIIIN–BST500S; A0–St0S
Otulina: ław fundamentowych min. 5 cm

• WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE. • Autodesk • licencja: SN:347-82812998

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO B.C.
Sławomir Fossa, monika Fossa
Ul. Fiołkowa 11, 59-500 Zgorzelec
tel. 607799360, 605900210
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	Gmina Miłkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59–222 Miłkowice			
obiekt	Punkt biblioteczny z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary – ETAP I budowa punktu bibliotecznego			
adres	Działka nr 29, obręb Rzeszotary, gmina Miłkowice			data 17.03.2017
rysunek	FUNDMENTY			skala 1:75/20
stadium	PROJEKT BUDOWLANY	nr upr.	podpis	rys. K1
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	upr. bud.–proj. 87/DOŚ/04		
sprawdzający	mgr inż. Paweł Bryłkowski	upr. bud.–proj. 194/DOŚ/09		