





DREWNO: C24
Wiązary wykonywać wg. szczegółowego projektu warsztatowego.
Wiązary wykonywane w wytwórni, węzły łączone na płytki.
Montaż wiązarów bezpośrednio do wieńca.
Pokrycie dachówka ceramiczna
Obciążenie podwieszone – max 40 kg/m2
Lokalizacja (śnieg, wiatr): powiat Legnica

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do trasowania elementów wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. Podane wymiary elementów drewnianych w zestawieniu uwzględniają zapas.
3. Niniejsze zestawienie drewna ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamawiania materiałów.
4. Elementy więźby znajdujące się w odległości mniejszej niż 30 cm od przewodów spalinowych należy zabezpieczyć okładziną o odporności ogniowej 30 min.
5. Na posach dolnych wiązarów części strychu nieużytkowego należy wykonać podesty komunikacyjne z desek gr. 3,0 cm, szerokość podestów od ~1,0–2,2 m (z pełnym wypełnieniem między deskami).
6. ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ WG PROJEKTU WARSZTATOWEGO

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO B.C.
Sławomir Fossa, Monika Fossa
Ul. Podwale 11, 59-500 Złotoryja
Tel. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	Gmina Miłkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59–222 Miłkowice			
obiekt	Punkt biblioteczny z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary – ETAP I budowa punktu bibliotecznego			
adres	Działka nr 29, obręb Rzeszotary, gmina Miłkowice			data 17.03.2017
rysunek	WIĘŹBA DACHOWA			skala 1:75
stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	nr upr.	podpis	rys.
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	spec. kodr.-proj. 87/005/04		Kw3
sprawdzający	mgr inż. Paweł Brytkowski	spec. kodr.-proj. 194/005/09		

- WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE - Autodesk - licencja: SN:347-82812998