

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsca rekreacji plenerowej w miejscowości Rzeszotary  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Miłkowice, Rzeszotary działka nr 31/1  
INWESTOR : Gmina Miłkowice  
ADRES INWESTORA : ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice  
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sławomir Fossa  
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2014r

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : IV kwartał 2013

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:****Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Niniejszy przedmiar stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót budowlanych inwestycji. Może on być rozpatrywany tylko w połączeniu z projektem wykonawczym. Przyszły wykonawca przed sporządzeniem kosztorysu ma obowiązek zapoznać się z przyjętymi w projekcie wykonawczym rozwiązaniami, oraz dokonać kontroli obmiarów. Użyty numer podstawy pozycji (KNR, ...) nie może być podstawą do narzucenia technologii robót w oderwaniu od rozwiązań przyjętych w projekcie.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.02.2014r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		<b>ALTANA</b>		
1	KNR 2-01 d.1 0201-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 5.6*6.0*0.9-4.6*5.0*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	
				<b>23.340</b>
2	KNR 2-01 d.1 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 9 poz.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	
				<b>23.340</b>
3	KNR 2-02 d.1 0202-01 analogia	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, z zastosowaniem pompy do betonu  (4.75+4.40+0.6*2)*0.25*0.7 1.15*1.15*3.14*0.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	
				<b>4.718</b>
4	KNR 0-41 d.1 0114-02	Izolacja pozioma pod ścianami z taśmy bitumiczno-elastomerowej MONTAPLAST DC 50  5.8	m m	
				<b>5.800</b>
5	KNR 2-02 d.1 0117-03 analogia	Ściany z cegieł klinkierowych ze spoinowaniem grubości 25 cm.  5.8*2.8-2.0*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>14.840</b>
6	KNR 2-02 d.1 0122-02	Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych 1x1 ceg.  (0.5+0.5+0.25*2)*0.12*5.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	
				<b>0.936</b>
7	KNR 2-11 d.1 0301-06 analogia	Konstrukcje drewniane z wyrębami z krawędziaków z impregnacją na kolor  2.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	
				<b>2.600</b>
8	KNR K-05 d.1 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach  3.7*6.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>50.320</b>
9	KNR-W 2-02 d.1 0511-01 analogia	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną wraz z elementami brzegowymi  3.7*6.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>50.320</b>
10	KNR 2-02 d.1 0410-04 analogia	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm,o rozstawie około 24 cm z tarcicy nasyczonej  3.7*6.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>50.320</b>
11	d.1 analiza indywidualna	Wykonanie drewnianych ścian ażurowych  (0.65+2.04+2.04)*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>5.676</b>
12	KNR 2-02 d.1 0509-03 analogia	Rynny dachowe półokrągłe z tworzywa  6.8*2	m m	
				<b>13.600</b>
13	KNR 2-02 d.1 0511-02 analogia	Rury spustowe okrągłe z tworzywa  3.0*2	m m	
				<b>6.000</b>
14	d.1 analiza indywidualna	Montaż paleniska grilla  1	kpl. kpl.	
				<b>1.000</b>
15	KNR 0-11 d.1 0320-01 analogia	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 40 mm z wypełnieniem spoin piaskiem  20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>20.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
16	KNK 2-06 d.1 0114-01 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków po zagęszczeniu do 30 cm  20.0*0.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	
				<b>6.000</b>
17	KNR 2-31 d.1 0103-04 analiza indywidualna	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV  20.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	
				<b>20.000</b>
<b>2</b>		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>		
18	KNR 2-01 d.2 0201-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 155.0*0.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	
				<b>62.000</b>
19	KNR 2-01 d.2 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 9 poz.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	
				<b>23.340</b>
20	KNR 2-31 d.2 0103-04 analiza indywidualna	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV  155	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	
				<b>155.000</b>
21	KNK 2-06 d.2 0114-01 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków po zagęszczeniu do 20 cm  155.0*0.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	
				<b>31.000</b>
22	KNR 2-31 d.2 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła  61.0*0.15*0.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	
				<b>0.915</b>
23	KNR 2-31 d.2 0407-02 analogia	Obrzeża z kostki granitowej 10x10 cm na ławie betonowej  61.0	m  m	
				<b>61.000</b>
24	KNR 2-31 d.2 0202-03 analogia	Nawierzchnia z kruszywa granitowego 1-8mm ciągów pieszych rozścielana ręcznie - grubość 8 cm  155	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	
				<b>155.000</b>
25	KNR 2-31 d.2 0202-04 analogia	Nawierzchnia z kruszywa granitowego 1-8mm ciągów pieszych rozścielana ręcznie - dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność = 12 poz.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	
				<b>155.000</b>
26	d.2 analiza indywidualna	Rozścielenie warstwy gr. 5cm kory pod nasadzenia krzewów  30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	
				<b>30.000</b>
27	d.2 analiza indywidualna	Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. I-II  79	szt.  szt.	
				<b>79.000</b>
<b>3</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>		
28	d.3 analiza indywidualna	Meble ogrodowe zgodnie z projektem  1	kpl.  kpl.	
				<b>1.000</b>
29	d.3 analiza indywidualna	Lampy solarne  2	szt.  szt.	
				<b>2.000</b>