

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PLAC ZABAW DOBRZEJÓW</b>					
<b>1</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanego humusu w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0211-07	350.0*0.3	m <sup>3</sup>	105.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.00</b>
2	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	0214-03	Krotność = 9 poz.1	m <sup>3</sup>	105.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.00</b>
3	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej (żwiru płukanego) spycharkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.1	0218-03	poz.1	m <sup>3</sup>	105.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.00</b>
4	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.1	0218-03	1111.0*0.3	m <sup>3</sup>	333.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>333.30</b>
5	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-02	1111.0	m <sup>2</sup>	1111.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1111.00</b>
<b>2</b>		<b>Dostawa i montaż urządzeń</b>			
6	KNR 2-23	Dostawa i montaż urządzeń (zgodnie z projektem)	kpl.		
d.2	0310-04	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>