


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

km 0+004,50



A

Konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna SMA - gr. 4cm
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m²
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W - gr. 5cm
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m²
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 - gr. 30cm
- warstwa odcinająca z piasku średniego - gr. min. 10cm
- przepust fi 400mm
- warstwa z piasku średniego - gr. 15cm

INWESTOR			
GMINA MILKOWICE UL. WOJSKA POLSKIEGO 71, 59-222 MILKOWICE			
OBJEKT PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NA DROGE WEWNĘTRZNA DZ. 348 I 350 W GRZYMALINIE GMINA MILKOWICE			STADIUM
			PW
TYTUŁ PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY			DATA WRZESIEŃ 2018
			SKALA 1:25
PROJEKTANT	NR UPR. BUD.	PODPIS	NR RYS.
INZ. HENRYK MAZUR	32/84/LW		3