



# PRZEKRÓJ KONSTRUKYJNY od km 0+006,17 do km 0+009,17



# PRZEKRÓJ KONSTRUKYJNY od km 0+000,00 do km 0+006,17 i od km 0+009,17 do km 0+012,42



A

## **Konstrukcja jezdni i zjazdu:**

- warstwa ścieralna SMA - gr.4cm
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m<sup>2</sup>
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W - gr.5cm
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m<sup>2</sup>
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 - gr.30cm
- warstwa odcinająca z piasku średniego - gr.10cm

B

## **Konstrukcja pobocza:**

- mieszanka kamienna 0,25mm lub frezowina - gr.15cm

INWESTOR			
GMINA MILKOWICE			
UL. WOJSKA POLSKIEGO 71, 59-222 MILKOWICE			
OBJEKT PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NA DROGE WEWNĘTRZNA UL. MLYNSKA DZ 470/2 W RZESZOTARACH GMINA MILKOWICE			STADIUM
			PW
TYTUŁ			DATA
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY			WRZESIEŃ
			2018
			SKALA
			1:25
PROJEKTANT	NR UPR. BUD.	PODPIS	NR RYS.
INZ. HENRYK MAZUR	32/84/LW		3