


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY od km 0+000,00 do km 0+009,84



A

Konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna SMA - gr.4cm
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m²
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W - gr.5cm
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m²
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 - gr.30cm
- warstwa odcinająca z piasku średniego - gr.10cm

B

Konstrukcja pobocza:

- mieszanka kamienna 0,25mm lub frezowina - gr.15cm

INWESTOR			
GMINA MILKOWICE UL. WOJSKA POLSKIEGO 71, 59-222 MILKOWICE			
OBJEKT REMONT ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NA DROGE WEWNETRZNA UL. HODOROWSKA W GNIEWOMIROWICACH GMINA MILKOWICE			STADIUM
			PW
TYTUŁ			DATA
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY			WRZESIEŃ 2018
			SKALA 1:25
PROJEKTANT	NR UPR. BUD.	PODPIS	NR RYS.
INZ. HENRYK MAZUR	32/84/LW		3