

Obiekt: *Budowa drogi wewnętrznej ul. Dawidowska i ul
Otyniecka na osiedlu domów jednorodzinnych w
Gniewomirowicach gmina Miłkowice
Etap I w km 0 + 000 do km 0 + 475 , odcinek A – B
Etap II w km 0 + 000 do km 0 + 137 , odcinek C – D*

Kategoria

Obiektu *IV , XXV*

Budowlanego

Adres: *59 – 222 Miłkowice
Gniewomirowice dz.nr.
Gmina Miłkowice*

Inwestor: *Gmina Miłkowice
59 – 222 Miłkowice
ul. II Armii Wojska Polskiego 71*

SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJE:

mgr inż. Tadeusz Łącki

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem – nr umowy

1.2. Obowiązujące przepisy.

2. ZAKRES ROBÓT

2.1. Roboty przygotowawcze.

- roboty pomiarowe,
- oznakowanie na czas prowadzenia robót

2.2. Roboty ziemne.

- wykopy z wywozem urobku,
- wykonanie koryta drogi
- rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej
- rozbiórka przepustu

2.3. Podbudowy.

- wykonanie warstwy odcinającej
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.4. Nawierzchnie.

- nawierzchnia drogi bitumiczna (warstwa wiążąca gr.5 cm , ścieralna 4 cm)
- nawierzchnia z płyt betonowych 300x150x18 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10 cm
- ustawienie krawężników na ławie betonowej
- utwardzenie poboczy

2.5 Odwodnienie

- przebudowa przepustu
- odmulenie rowu przydrożnego

2.6. Roboty porządkowe

- Ustawienie i montaż oznakowania

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

3.1. Istniejące drogi z jezdnią i pobocznymi.

3.2. Sieci infrastruktury technicznej.

4. WSKAZANIE ZAGROŻEŃ

- wszystkie roboty wykonywane „pod ruchem” pojazdów,
- wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczeniem i zagęszczeniem gruntu,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty w pobliżu sieci energetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych,
- roboty konstrukcyjne nawierzchni,

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenia podstawowe (ogólne),
- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie w zakresie zagrożeń występujących w strefach niebezpiecznych,
- pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem,
- szkolenie stanowiskowe powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

- wszelkie prace drogowe „pod ruchem” będą wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowaniu wg zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji projektu organizacji ruchu na czas trwania robót,
- wszelkie roboty w pobliżu czynnych linii energetycznych prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności,
 - każdy pracownik powinien zostać zaopatrzony w środki ochrony osobistej, odpowiednie do rodzaju wykonywania pracy,
 - stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

7. Wszystkie roboty związane z niniejszą inwestycją należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, Normami Polskimi i innymi obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca (Kierownik Budowy) sporządzi stosowny Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia.

