

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PLAC ZABAWA JAKUSZÓW</b>					
<b>1</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 86.0*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.80</b>
2 d.1	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 9 poz.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.80</b>
3 d.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej (żwiru płukanego) spycharkami na terenie płaskim poz.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.80</b>
4 d.1	KNR AT-04 0101-02 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny (folia przeciwkorzenna WSB 0,5mm) o szer. 4,0 m 86.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.00</b>
<b>2</b>		<b>Dostawa i montaż urządzeń</b>			
5 d.2	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż urządzeń (zgodnie z projektem)  1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>