

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Etap II km 0+475 do km 0+612 (odcinek C-D)</b>					
<b>1.1 Roboty na placu budowy</b>					
1	d.1.1	kalk. własna	Koszt organizacji ruchu zastępczego na czas remontu - ryczałt	kmpl	
		1		kmpl	1.000
				RAZEM	1.000
2	d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.137	km	
				km	0.137
				RAZEM	0.137
<b>1.2 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>					
3	d.1.2	KNNR 6 0101-03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm (łącznie 51 cm) w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2 438.4	m <sup>2</sup>	
				m <sup>2</sup>	438.400
				RAZEM	438.400
4	d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 438.4	m <sup>2</sup>	
				m <sup>2</sup>	438.400
				RAZEM	438.400
5	d.1.2	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 144.67	m <sup>3</sup>	
				m <sup>3</sup>	144.670
				RAZEM	144.670
6	d.1.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3 144.67	m <sup>3</sup>	
				m <sup>3</sup>	144.670
				RAZEM	144.670
7	d.1.2	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 438.4	m <sup>2</sup>	
				m <sup>2</sup>	438.400
				RAZEM	438.400
8	d.1.2	KNNR 6 0112-06 analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm (40/63) 424.7	m <sup>2</sup>	
				m <sup>2</sup>	424.700
				RAZEM	424.700
9	d.1.2	KNNR 6 0112-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm 411	m <sup>2</sup>	
				m <sup>2</sup>	411.000
				RAZEM	411.000
10	d.1.2	KNNR 2-25 0408-04 analogia	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.ponad 3 m2) - budowa (grubość płyt 18cm) (MATERIAŁ - PŁYTY - INWESTORA) 411	m <sup>2</sup>	
				m <sup>2</sup>	411.000
				RAZEM	411.000
<b>1.3 Pobocze</b>					
11	d.1.3	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 205.5	m <sup>2</sup>	
				m <sup>2</sup>	205.500
				RAZEM	205.500
12	d.1.3	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 20.55	m <sup>3</sup>	
				m <sup>3</sup>	20.550
				RAZEM	20.550
13	d.1.3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3 20.55	m <sup>3</sup>	
				m <sup>3</sup>	20.550
				RAZEM	20.550
14	d.1.3	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm (wykonanie pobocza) 205.5	m <sup>2</sup>	
				m <sup>2</sup>	205.500
				RAZEM	205.500
<b>1.4 roboty wykończeniowe</b>					
15	d.1.4	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza - ryczałt	kmpl.	
		1		kmpl.	1.000
				RAZEM	1.000