

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp 3000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3000.000</b>
2	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 3000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3000.000</b>
3	KNR-W 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych 0.08	ha		
			ha	0.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
4	KNR-W 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 8	mp		
			mp	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	KNR 15-01 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm 155	m		
			m	155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
6	KNR 15-01 0116-02	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.6 m. Grub.warstwy odmulanej 20 cm 1150	m		
			m	1150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1150.000</b>
7	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 12	m		
			m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
8	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 15	m		
			m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
9	KNR 15-01 0108-06 analogia	Oczyszczenie z namułu przepustów ramowych o św. 1.5 m przy zamuleniu do 30cm 5	m		
			m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNR 15-01 0108-07 analogia	Oczyszczenie z namułu przepustów ramowych 30x2.0 m przy zamuleniu do 20 cm 15	m		
			m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
11	KNR 15-01 0108-07 analogia	Oczyszczenie z namułu przepustów ramowych 2.0x2.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 13	m		
			m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
12	KNR-W 2-01 0111-02 analogia	Oczyszczenie brzegów i koryto rowu z zanieczyszczeń nieorganicznych z wywiezieniem na odległość do 2 km 2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR-W 2-01 0110-05	Wywożenie nieczystości nieorganicznych- dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 16 2	mp		
			mp	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

1225

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600.000	600.000
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
2	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600.000	600.000
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
3	KNR-W 2-01 0109-07	Ręczne obcinanie gałęzi 12	szt szt	12.000	12.000
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
4	KNR 15-01 0116-02	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy odmulanej 20 cm 138	m m	138.000	138.000
				<b>RAZEM</b>	<b>138.000</b>
5	KNR 15-01 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm 30	m m	30.000	30.000
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
6	KNR 15-01 0116-04	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm 40	m m	40.000	40.000
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
7	KNR 15-01 0113-02	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.6 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 20 cm 50	m m	50.000	50.000
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
8	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 10	m m	10.000	10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2 5	m m	5.000	5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 13	m m	13.000	13.000
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>