

PRZEDMIAR ROBÓT

Dla: **GMINA MIŁKOWICE**

59-222 Miłkowice, ul. II Armii Wojska Polskiego 71

Rodzaj robót: **drogowe**

Zakres robót: **Remont odcinka drogi transportu rolnego (działka nr 430) w Siedliskach**

Lokalizacja robót: **Miłkowice, ul. II Armii Wojska Polskiego**

0.00

0/100

Sporządził:

Tadeusz Domżański

Sprawdził:

PROJEKTANT

Tadeusz Domżański

Upr. § 5 ust. 2, §6 ust. 3, § 7 i § 13
ust. 1 pkt. 2 i pkt. 4 lit. b roz.
M.G.T i O.Ś z dnia 20.02.1975 r.



Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: REMONT DROGI Z PODBUDOWĄ I NAWIERZCHNIĄ		
1.1.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 3.5*275	962.500
		Jm. m2	Razem: 962.500
1.2.	KNR 02-31-0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 3.5*275	962.500
		Jm. m2	Razem: 962.500
1.3.	KNR 02-01-0211-0100	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0,15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - 1 3.5*275*0.15	144.375
		Jm. m3	Razem: 144.375
1.4.	KNR 02-31-0114-0500	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 3.5*275	962.500
		Jm. m2	Razem: 962.500
1.5.	KNR 02-31-0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 3.5*275	962.500
		Jm. m2	Razem: 962.500
1.6.	KNR 02-31-0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 3.5*275	962.500
		Jm. m2	Razem: 962.500

PROJEKTANT
Tadeusz Domzalski
Upr. § 5 ust. 2, §6 ust. 3, § 7
ust. 1 pkt. 2 i pkt. 4 lit. a
M.G.T i O.S. z dnia 20.02.1992



Zestawienie robocizny - ogólne

Indeks	Nazwa	Jm	Ilość
999	Robotnicy	r-g	139.59

PROJEKTANT

Tadeusz Domżański

Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7 i § 12

ust. 1 pkt. 2 i pkt. 4 lit. b roz.

M.OT I OŚ z dnia 20.02.1974 r.



Zestawienie materiałów - ogólne

Indeks	Nazwa	Jm	Ilość
1603001	Miesz.miner-asfalt.grysowa do war.ścier.	t	73.63
1603004	Miesz.miner-asfalt.grys-zwir.do war.wiąz.	t	95.77
1600614	Tłuczeń kamienny niesortowany 0-31.5 mm	t	306.27
3930000	Woda	m3	19.25


PROJEKTANT

Tadeusz Domżański

Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7 i § 13

ust. 1 pkt. 2 i pkt. 4 lit. b) roz.

M.G.T i O.S. z dnia 20.02.1975 r.



Zestawienie sprzętu - ogólne

Indeks	Nazwa	Jm	Ilość
11111	Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)	m-g	12.34
52313	Rozkład.mas bitum.3.5m (2)	m-g	12.13
11612	Równiarka samojezdna 74kW (1)	m-g	2.60
39811	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	30.78
11333	Spych.gąsienicowa 55kW (1)	m-g	8.44
11334	Spych.gąsienicowa 74kW (1)	m-g	3.37
12313	Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	4.14
12113	Walec statycz.samoj.10t (1)	m-g	43.89
12115	Walec statycz.samoj.15t (1)	m-g	6.64
12113	Walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	5.49
12115	Walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	5.49
12313	Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)	m-g	8.28

PROJEKTANT

Tadeusz Domzalski

Upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7 i § 13
ust. 1 pkt. 2 i pkt. 4 lit. b
M.G.T i O.S. z dnia 20.02.1974

