

ZP. 3410/5/2008r

Miłkowice, dnia 15.07.2008r

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: ***Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach w ramach projektu : Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem placu.***

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie : W poz. Od 40 do 52 są ilościowo wyspecyfikowane prawdopodobnie elementy składowe więzara kratowego . Natomiast w poz. 55 montaż elementów składowych w ilości 296 a nie scalonej kratownicy . Typ 1 szt. 34 i typ.2 szt.13.

Zgodnie z założeniami szczegółowymi do KNR 202 pkt. 4.3 „, Nakłady określają łącznie odwiązanie i montaż konstrukcji dachowych.

Nakłady na samo odwiązanie można przyjmować w wysokości 90% nakładów materiałowych i 50 % nakładów robocizny. Jest to całkowicie niezrozumiałe, proszę o wyjaśnienie.

Logiczne by było wprowadzenie 2 poz. Dostawa i montaż kratownic drewnianych w ilości 13 i 34 szt oraz montaż elementów uzupełniających więźbę dachową każdy z oferentów sam wyceni i dostawę kratownicy i do tego potrzebny jest rysunek.

Odpowiedź:

Wykonawca winien przyjąć to co jest przedstawione w przedmiarze. Oczywiście jest, że można przyjąć dwie pozycje: dostawa i montaż, albo tylko zapis dostawa i montaż całej konstrukcji dachu wg jakichkolwiek wskaźników dotyczących powierzchni użytkowych bądź kubaturowych, ale uważam i taki był cel (przy braku pozycji wprost określających montaż kratownic drewnianych), określenie przybliżonych nakładów robocizny i materiałów (stąd zapis „, cena zakładowa”).

Pytanie 2

Proszę o załączenie rysunku konstrukcyjnego więzarów kratowych oraz specyfikacji zastosowanych łączników, jest to praktycznie główny element konstrukcyjny dachu , którego brak w PT

Odpowiedź:

Rysunek umieszczony zostanie na stronie internetowej Zamawiającego

Pytanie 3

Proszę o załączenie rysunku rzutu więźby dachowej wraz z zestawieniem materiałów, z załączonej dokumentacji nie jesteśmy w stanie sprawdzić zgodność przedmiarów i przyjęcia prawidłowej wyceny: np. brak stężeń połączeniowych kratownic itp.co wyjaśni rysunek

Odpowiedź:

Rysunek umieszczony zostanie na stronie internetowej Zamawiającego

Pytanie 4

Poz. 116 jest zdublowana z poz. 117 chyba, że zakłada się podwójne układanie siatki na ościeżach, proszę o wyjaśnienie celowości

Odpowiedź:

W tym przypadku określono podwójne siatkowanie ze względu na możliwość uszkodzenia (parter).

Pytanie 5

Poz. 125, 126, 128, 134 występują roboty korytowania, co zrobić z ziemią, brak pozycji załadunku i odwiezienia na składowisko oraz ewentualnej utylizacji

Odpowiedź:

W/w pozycje zostały umieszczone w aktualnym zmodyfikowanym przedmiarze robót

Pytanie 6

Poz. 138 i 142 nie obejmuje wykopania rowków pod obrzeże – proszę o uzupełnienie

Odpowiedź:

W/w pozycje zostały umieszczone w aktualnym zmodyfikowanym przedmiarze robót

Pytanie 7

Poz. od 140 do 143 wykonanie opaski- brak pozycji korytowania i odwozu nadmiaru ziemi na składowisko

Odpowiedź:

W/w pozycje zostały umieszczone w aktualnym zmodyfikowanym przedmiarze robót

Pytanie 8

Proszę o podanie miejsca składowania nadmiaru ziemi i odległości od budowy, oraz czy będzie na składowisku pobierana opłata.

Odpowiedź:

Patrz pkt. 4 i 5 przedmiaru robót. Lokalizacja miejsca wywozu humusu należy do Wykonawcy.

Pytanie 9

Brak poz. rusztowania przy elewacji szczyt budynku są wyższe niż 4,0 m – proszę o uzupełnienie

Odpowiedź:

W przedmiarze przyjęto, że niewielka stosunkowo powierzchnia na trzech ścianach szczytowych (około 10 % całkowitej powierzchni) jest realizowana z rusztowań będących w obowiązkach wymienionych czynności. (ściany murowane mają w obowiązkach murowania rusztowania do 4,5 m, a tynki 4,0 m – dwa szczyty są o wysokości 6,5 m od poziomu + 0,00 m i jeden o wysokości 5,785 m). Powierzchnia wynikająca z przewyższenia poza obowiązki to: na jednym szczycie – $0,5 \text{ m} * 7,50 * 1,80 \text{ m} = 6,75 \text{ m}^2$, a na dwóch pozostałych – $0,5 \text{ m} * 10,5 * 2,50 * 2 = 26,25 \text{ m}^2$. Do tego należy doliczyć czas użytkowania rusztowań proporcjonalnie do w/w powierzchni (przyjęto wysokość rusztowań od 4,0m wzwyż)

Pytanie 10

Brak schematu szafki złączno – pomiarowej PNK – proszę o uzupełnienie PT i przedmiaru

Odpowiedź:

W/w pozycje zostały umieszczone w aktualnym zmodyfikowanym przedmiarze robót

Pytanie 11

Brak projektu oświetlenia terenu lub obiektu – proszę o wyjaśnienie PT i przedmiaru

Odpowiedź

Projekt oświetlenia umieszczony został na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 12

Brak projektu na zasilanie energetyczne przychodni od szafki nasłupowej do obiektu – proszę o uzupełnienie PT i przedmiaru

Odpowiedź:

W/w pozycje zostały umieszczone w aktualnym zmodyfikowanym przedmiarze robót. Projekt umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 13

Poz. 252 i 264 powinna być pomniejszona o wywiezioną ziemię, w poz. tej nie uwzględniono zagęszczenia gruntu zasypanie mechaniczne

Odpowiedź:

W/w pozycje zostały umieszczone w aktualnym zmodyfikowanym przedmiarze robót

Pytanie 14

Brak poz. włączenie kanalizacji do kolektora rodzaju materiału i średnicy kolektora

Odpowiedź:

Włączenie w rys. pokazane jest jako do studni istniejącej. Należy doliczyć nacinanie otworu i uszczelnienie (jeżeli w studni brak otworu)

Pytanie 15

Brak poz. Zabezpieczenia kabli szt. 2

Odpowiedź:

Należy doliczyć jeżeli na stałe jest taka konieczność. W innym przypadku w obowiązkach wykonującego wykopu zabezpieczenie jest liczone w nakładach.

Pytanie 16

W elemencie przyłączy wody trasa jest po istniejącej infrastrukturze , natomiast w przedmiarach brak poz. rozbiórki i odtworzenia np.: trawników, jezdni, chodników itp. Brak możliwości odczytania z planu – proszę o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź

W/w pozycje zostały umieszczone w aktualnym zmodyfikowanym przedmiarze robót

Pytanie 17

Brak poz. montażu zasuwy odcinającej przy trójniku na wpięciu

Odpowiedź:

Zasuwę należy doliczyć

Pytanie 18

Brak poz. ułożenia taśmy z PE z wkładką z foli

Odpowiedź:

W/w pozycje zostały umieszczone w aktualnym zmodyfikowanym przedmiarze robót