


1 - 1

ciąg pieszo - jezdni 4,40 m



- warstwa szczeralna z kostki betonowej czerwonej - 8 cm
- podsyпка z miaku kamiennego - 4 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 - 15 cm
- warstwa odsezczająca - 15 cm
- obrzeże betonowe 8x30 na ławie z betonu B-15

INWESTOR			
GMINA MILKOWICE			
ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice			
OBJEKT			
Zagospodarowanie terenu działki nr 489 w Siedliskach			
poprzez budowę ciągu pieszo – jezdni			
TYTUŁ		STADIUM	
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		PB	
PROJEKTANT		SKALA	
inż. Henryk Mazur		1:20	
KRESŁIC		NR RYS.	
mgr inż. Piotr Malec		3.1	