

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1. Remont chodnika ul. Proletariacka Miłkowice					
1.1		Odcinek nr 2 (strona lewa) od 0+000 do 0+365			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
d.1.1.1		Długość chodnika 320*1.45	m2	464.000	
				RAZEM	464.000
2	KNKR6 6 0805-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm (Trylinka na wjazdach)	m2		
d.1.1.1		45*1.45	m2	66.700	
				RAZEM	130.500
3	KNKR6 6 0806-04	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej (Materiał do ponownego użycia 225m)	m		
d.1.1.1		365	m	365.000	
				RAZEM	365.000
4	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.1.1		315	m	315.000	
				RAZEM	315.000
1.1.2		Elementy nawierzchni			
5	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.1.2		285+120	m	405.000	
				RAZEM	410.000
6	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.1.2		325	m	325.000	
				RAZEM	330.000
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.1.1.2		24,3	m3	24.300	
				RAZEM	24.300
8	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa bez oporu	m3		
d.1.1.2		13,3	m3	13.300	
				RAZEM	13.300
9	KNR 2-31 0404-01	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce piaskowej (MATERIAŁ DO PONOWNEGO W BUDOWANIA i NOWY)	m		
d.1.1.2		225+60	m	285.000	
				RAZEM	285.000
10	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m		
d.1.1.2		325	m	325.000	
				RAZEM	325.000
11	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm	m		
d.1.1.2		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000

1.1.3		Nawierzchnie			
12	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
d.1.1.3		(285*0,07+80*0,15)*1,5	m3	48.000	
				RAZEM	48.000
13	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.1.1.3		(285+80)*1,5	m2	547.000	
				RAZEM	435.000
1.1.4		Roboty wykończeniowe			
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1.1.4	1406-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000