

Przedmiar robót

SIEDLIKA poscaleniowe urządzenie sieci dróg transportu rolniczego

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja SIEDLIKA cd. drogi nr 464

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	wg ceny jednostkowej KNR 2-010119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,15
2	wg ceny jednostkowej KNR 2-010205-03-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) 146x3,30x0,40 + 5x3x2x0,40	m3	205,00
3	wg ceny jednostkowej KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 146x4,00	m2	584,00
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60104-030-050	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 146x3,30+5x3,00x2	m2	512,00
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 146x3,30+5x3,00x2	m2	512,00
6	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-040-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 146x3,30+5x3,00x2	m2	512,00
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60308-01030-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowład. 5-10t 146x3,08+5x3,00x2	m2	480,00
8	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-02030-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowład. 5-10 t 146x3,00+5x3,00x2	m2	468,00
9	wg ceny jednostkowej KNNR 10311-030-060	Ręczne formowanie nasypów (poboczy) z tłuczni i ułożonego wzdłuż nasypu, grub. 10cm. Grunt kategorii I-II 146x0,50x2x0,10	m3	15,00