

Przedmiar robót

Remont drogi w Grzymalinie.

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja dz. Nr 350, 321.

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

1. Droga w Grzymalinie CPV 45233120-6

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 10111-010-043 SST-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,6
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60103-03010-050 SST-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI 600x4,30 + 26x1,2x3	m2	2 674
3	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-010-050 SST-03 SST-04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 50x3,50+31,2	m2	206
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-040-050 SST-03 SST-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 50x3,50+31,2	m2	206
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-040-050 SST-03 SST-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 550x3,50 + 2x26x1,2 + 4x4x1	m2	2 038
6	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-02030-050 SST-05	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t 600x3,30 + 3x26x1,2 + 4x4x1 + 10x3,3	m2	2 123
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-010-050 SST-06	Formowanie poboczy, przez analogię dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 11 cm 600x2x0,5	m2	600

1	2	3	4	5
8	wg ceny jednostkowej KNNR 60605-030-020 SST-07	<i>Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm</i>	<i>szt</i>	2
9	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-010-020 SST-08	<i>Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm</i>	<i>szt</i>	1
10	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-040-020 SST-08	<i>Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m²</i>	<i>szt</i>	1

