

Miłkowice, dnia 01.07.2013r

WSZYSCY, KTÓRZY POBRALI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: *Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy i remizy strażackiej OSP w Grzymalinie*

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

Dotyczy odpowiedzi na pytania do **przedmiaru robót dla branży budowlanej świetlica wiejska (02)**

Pytanie nr 1

W przedmiarze „02 Świetlica budowlany” nie ujęto wywozu i kosztów utylizacji papy oraz wywozu i kosztów składowania pozostałych materiałów z rozbiórek. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

- Koszty wywozu i utylizacji papy należy doliczyć do pozycji 9 i 10 przedmiaru robót, nie zmieniając w tych pozycjach treści opisu, jednostek miary i ilości.
- Koszty wywozu pozostałych materiałów z rozbiórki (gruzu) zostały ujęte w pozycjach 102 i 103 przedmiaru robót, i w tych pozycjach należy ująć także koszty składowania materiałów z rozbiórki, nie zmieniając w tych pozycjach treści opisu, jednostek miary i ilości.

Pytanie nr 2

W STWIORB w pkt. „3.6 Stolarka okienna i drzwiowa” przyjęto, że drzwi do montażu mają być wykonane jako drewniane, typowe wg. zestawienia. W związku z tym, że inwestor nie zamieścił zestawienia stolarki prosimy o wyjaśnienia:

- a) z jakiego materiału mają być wykonane drzwi w świetlicy (pozycja 73 przedmiaru robót). Czy mają być wykonane jako drewniane czy z PCV?
- b) z jakiego materiału mają być wykonane drzwi zewnętrzne wejściowe (pozycja 76 przedmiaru robót). Czy mają być to drzwi drewniane klepkowe tak jak opisano to w przedmiarach?
- c) z jakiego materiału mają być wykonane drzwi wewnętrzne . Czy mają być to zwykłe drzwi płytowe z okleinami w kolorze białym czy inne?

d) w projekcie wymaga się aby drzwi do kotłowni (szt.1) były w odporności ogniowej E130 wykonane jako metalowe. W przedmiarze w pozycji 80 podaje 2 szt, drzwi płytowych przeciwpożarowych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności materiałowych i ilościowych

e) w projekcie wymaga się aby okno do kuchni było wykonane z luksferów o odporności E130. W przedmiarach brakuje pozycji na wykonanie tych prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź :

a) w przedmiarze robót uwzględniono w pozycji 73 łącznie obmiar dla dwóch szt. drzwi zewnętrznych do sali głównej w świetlicy:

- 1.11 x 2.65 – należy wykonać jako drewniane
- 1.9 x 2.65 – (drzwi balkonowe) – należy wykonać z PCV

b) w przedmiarze robót uwzględniono w pozycji 76 łącznie obmiar dla dwóch szt. drzwi wejściowych zewnętrznych i wejściowych wewnętrznych:

- 1.3 x 2.35 – należy wykonać jako drewniane klepkowe.
- 1.0 x 2.0 – należy wykonać jako drewniane.

c) drzwi wewnętrzne należy zamontować jako zwykłe, płytowe z okleinami, w kolorze białym.

d) w projekcie budowlanym przewidziano do kotłowni dwie sztuki drzwi (zewnętrzne wejściowe i wewnętrzne wejściowe)- zgodnie z rysunkiem nr 2 (rzut parteru) do projektu budowlanego z kwietnia 2012r.

W związku z powyższym w pozycji 80 przedmiaru należy uwzględnić drzwi w odporności ogniowej EI30 jako metalowe (2 szt), obmiar jak w pozycji 80 - 3.2m2 .

e) po pozycji 72d.7 przedmiaru robót należy dodać następujące pozycje:

Lp	podst	opis i wyliczenia	jednostka miary	poszcz	razem
72.1.d.7	KNR 4-01 0354-04	wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1	1
72.2.d.7	KNR 2-02 0121-06	zamurowanie otworu okiennego pustakami szklanymi (cena przez analogie) 0.9x1.7	m2	1.53	1.53

Pytanie 3

Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału należy wykonać podokienniki wewnętrzne?

Odpowiedź:

Podokienniki wewnętrzne wykonać z typowych płyt paździerzowych laminowanych, w kolorze białym.

Pytanie 4

W opisie do projektu podaje się że elewacje należy wykończyć tynkami pocienionymi z gładzi cementowej. W przedmiarach „ 02 Świetlica budowlany” brakuje pozycji na te prace. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

- po pozycji 88d.8 przedmiaru robót należy dodać następujące pozycje:

Lp	podst	opis i wyliczenia	jednostka miary	poszcz	razem
88.1.d.8	NNRNKB 202 0933-01 analogia	wyprawa tynkarska pocieniona z zaprawy cementowej	m2	267.369	267.369
88.2.d.8	NNRNKB 202 1134-02	gruntowanie podłoży preparatami – powierzchni pionowe	m2	267.369	267.369

Pytanie nr 5

Czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana podokienników zewnętrznych? Jeżeli tak to prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane oraz uzupełnienie przedmiarów o demontaż starych i montaż nowych podokienników?

Odpowiedź:

Podokienniki tj. wymiana (montaż) 4 szt istniejących oraz montaż nowych zostały ujęte w przedmiarze pozycje: 81 i 82. Wszystkie podokienniki zewnętrzne wykonać z płytek ceramicznych, osadzonych na zaprawie cementowej.

Koszty związane z demontażem starych czterech sztuk należy doliczyć do poz. 81 przedmiaru nie zmieniając w tej pozycji treści opisu, jednostek miary i ilości.

Pytanie nr 6

W projekcie podaje się blachę dachówkową w kolorze wiśniowym. Prosimy o podanie rodzaju (stalowa powlekana, ocynkowana, tytan – cynk) oraz grubości blachy.

Odpowiedź:

Blacha stalowa powlekana powłoką poliestrową matową. Grubość blachy 0,7 mm.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie rodzaju blachy na Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe.

Odpowiedź:

Rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

Pytanie nr 8

W przedmiarach nie uwzględniono ułożenia siatki stalowej w posadzkach cementowych . Prosimy o uzupełnienie przedmiarów

Odpowiedź:

Koszty zakupu siatki stalowej należy doliczyć w pozycji 59 przedmiaru robót dla powierzchni 95.3 m² oraz w poz. 63 przedmiaru robót dla powierzchni 162.8 m², nie zmieniając w tych pozycjach treści opisu, jednostek miary i ilości.

Pytanie 9

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że część tynków zwłaszcza w górnej części ścian szczytowych jest częściowo złuszczone i widać ubytki. Przed przyklejeniem płyt styropianowych należałoby część tynków odbić a na pozostałej części zeszkrobać farbę, oczyścić powierzchnię i całość elewacji zagruntować. W przedmiarach nie przewidziano żadnych z tych prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Uzupełnienie tynków zewnętrznych przewidziano w pozycji 88 przedmiaru robót, natomiast pozostałe koszty (zeszkrobanie farby, oczyszczenie powierzchni) należy doliczyć do pozycji 89 przedmiaru robót, nie zmieniając w tej pozycji treści opisu, jednostek miary i ilości.

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania Zamawiający przedłuża termin składania ofert :

Termin składania ofert – do dnia 09.07.2013 r godz. 10 : 00

Termin otwarcia ofert – do dnia 09.07.2013r 10: 15,