


- 1
  - pobocze utwardzone mechanicznie mieszanka kamienna 0/31,5 10cm
  - grunt rodzimy
- 2
 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11mm	4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm	5cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm	10cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/63mm	15cm
warstwa odsączająca z pospółki	15cm
grunt rodzimy	
- 3
  - krawężnik betonowy zatopiony 15x30x100

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Drogowym Spalona ul. Leśna 15, 59-216 Kunice NIP 691-213-18-35 REGON: 021180900				
zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłkowice - Grzymalin				nr rysunku: ark./ogól. 6 1/2
treść rysunku: Przekrój poprzeczny zjazdu bez przepustu				
Projektował:	mgr inż. Paweł Drazny	data:	podpis:	skala: 1:50
Kreślił:	tech. Dominik Sadkowski	07.03.2016.	07.03.2016.	





- 1  
ścianka z bloczków betonowych 24x12x38 / prefabrykat  
fundament z pospółki stabilizowanej mechanicznie  
grunt rodzimy
- 2  
grunt rodzimy  
przepust rurowy Ø400 l=zmienny  
fundament z pospółki stabilizowanej mechanicznie  
grunt rodzimy
- 3  
pobocze utwardzone mechanicznie mieszanka kamienna 0/31,5 10cm  
grunt rodzimy  
przepust rurowy Ø400 l=zmienny  
fundament z pospółki stabilizowanej mechanicznie 15cm  
grunt rodzimy
- 4  
warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/11mm 4cm  
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm 5cm  
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm 10cm  
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/63mm 15cm  
warstwa odsączająca z pospółki 15cm  
przepust rurowy Ø400 l=zmienny  
fundament z pospółki stabilizowanej mechanicznie 15cm  
grunt rodzimy
- 5  
krawężnik betonowy zatopiony 15x30x100

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Drogowym Spalona ul. Leśna 15, 59-216 Kunice NIP 691-213-18-35 REGON: 021180900				
zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłkowice - Grzymalin				nr rysunku: ark./ogól. 6 2/2
treść rysunku: Przekrój poprzeczny zjazdu z przepustem				
Projektował:	mgr inż. Paweł Drazny	data:	podpis:	skala:
		07.03.2016.		1:50
Kreślił:	tech. Dominik Sadkowski	07.03.2016.		