





5


krawężnik betonowy najazdowy	15x22 cm
podsyпка cem-piaskowa 1:4	5 cm
ława z oporem -beton C 12/15	

6

obrzeże betonowe	8x30 cm
podsyпка cem-piaskowa 1:4	5 cm
ława z oporem -beton C 12/15	



SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ Z NAWIERZCHNIĄ ISTNIEJĄCĄ
skala 1:25



JEZDNIJA KR1

warstwa ścierna - AC11S	4 cm
warstwa wiążąca - AC16W	5 cm
podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego o ciętym uziarnieniu 0/31,5	20 cm
wzmocnione podłoże kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa	15 cm

1

warstwa ścierna - AC11S	4 cm
warstwa wiążąca - AC16W	5 cm
podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego o ciętym uziarnieniu 0/31,5	20 cm
wzmocnione podłoże kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa	15 cm

2

miat kamienny 0-4mm	gr. 2cm
kruszywo kamiennego łamanego	15cm
stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciętym uziarnieniu 0/31,5)	

3

plyta betonowa ażurowa typu meba	10cm
podsyпка cem-piaskowa 1:4	5cm

4

kostka granitowa	9/11 cm
podsyпка cem-piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego o ciętym uziarnieniu 0/31,5	20 cm
wzmocnione podłoże kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa	15 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTŁOMIEJ DYNOWSKI			
obiekt:	Przebudowa drogi gminnej nr 104472D Ulesie-Gniewomirówice	55-220 Legnica, ul. Żółty Kossak 2a tel/fax 71 720 84 81 tel. 720 458 170	
adres inwestycji:	dz. nr 451/1, 437 obręb Ulesie dz. nr 98/1, 97/2, 98/2, 91/2 061 90, 89 obręb Gniewomirówice		
inwestor:	GMINA Miłkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71; 59-222 Miłkowice		
projektant:	mgr inż. Bartłomiej Dynowski nr uprawnień 50/DOS/08		
sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Choryłek nr uprawnień 18/98/10		
opracowanie:	inż. Dominika Malinowska		
temat rysunku:	PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNE	branża:	drogowa
data:	04.10.2016	stadum:	PB
skala:	1:25; 1:10	nr rysunku:	D5