

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR AT-40 d.2 0106-02 analogia	Oczyszczenie i zmycie podłoża-dno i ściany zbiornika	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR 4-05I d.2 0410-04 analogia	Wymiana pokrywy-R,S - pokrywa w cenie poz.15	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 205 d.2 0208-0500 analogia	Montaż konstrukcji żurawika słupowego wraz z jego zakupem.	t		
		0,10	t	0,100	
				RAZEM	0,100
3		P6 Rzeszotary ul.Szkolna			
21	d.3 kalk. własna	Wykonanie tymczasowego stanowiska pompowania ścieków na czas trwania re- montu przepompowni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-02 d.3 0418-07	Demontaż pompy ściekowej z silnikiem do 100 kg	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 4-05I d.3 0223-01	Demontaż zasuwki żeliwnej kołnierzonej o średnicy nominalnej 80 mm w komorach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 4-05I d.3 0223-01	Demontaż zaworów zwrotnych żeliwnych o średnicy nominalnej 80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	d.3 wycena indy- widualna	Wymiana wyposażenia zbiornika przepompowni wraz z dostawą niezbędnej arma- tury	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	d.3 wycena indy- widualna	Dostawa pomp do P6+stopy pod pompy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	d.3 wycena indy- widualna	Dostawa i wymiana rozdzielicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego P6	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR AT-40 d.3 0106-02 analogia	Oczyszczenie i zmycie podłoża-dno i ściany zbiornika	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
29	KNR 4-05I d.3 0410-04 analogia	Wymiana pokrywy-R,S - pokrywa w cenie poz.25	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 205 d.3 0208-0500 analogia	Montaż konstrukcji żurawika słupowego wraz z jego zakupem.	t		
		0,10	t	0,100	
				RAZEM	0,100
4		P7 Rzeszotary Tartak			
31	d.4 kalk. własna	Wykonanie tymczasowego stanowiska pompowania ścieków na czas trwania re- montu przepompowni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-02 d.4 0418-07	Demontaż pompy ściekowej z silnikiem do 100 kg	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR 4-05I d.4 0223-01	Demontaż zasuwki żeliwnej kołnierzonej o średnicy nominalnej 80 mm w komorach	szt.		
		2	szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
34	KNR 4-051 d.4 0223-01	Demontaż zaworów zwrotnych żeliwnych o średnicy nominalnej 80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35	wycena indywidualna	Wymiana wyposażenia zbiornika przepompowni wraz z dostawą niezbędnej armatury	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36	wycena indywidualna	Dostawa pomp do P7+stopy pod pompy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	wycena indywidualna	Dostawa i wymiana rozdzielicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego P7	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR AT-40 d.4 0106-02 analogia	Oczyszczenie i zmycie podłoża-dno i ściany zbiornika	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
39	KNR 4-051 d.4 0410-03 + KNR 4-051 0410-04 analogia	Wymiana pokrywy i kręgu-R, S - M w cenie poz.35	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 205 d.4 0208-0500 analogia	Montaż konstrukcji żurawika słupowego wraz z jego zakupem.	t		
		0,10	t	0,100	
				RAZEM	0,100