

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>P1 Pałnówek</b>			
1	d.1 kalk. własna	Wykonanie tymczasowego stanowiska pompowania ścieków na czas trwania remontu przepompowni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 d.1 0418-07	Demontaż pompy ściekowej z silnikiem do 100 kg	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-051 d.1 0223-01	Demontaż zasuw żeliwnej kołnierkowej o średnicy nominalnej 80 mm w komorach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-051 d.1 0223-01	Demontaż zaworów zwrotnych żeliwnych o średnicy nominalnej 80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	d.1 wycena indywidualna	Wymiana wyposażenia zbiornika przepompowni wraz z dostawą niezbędnej armatury	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	d.1 wycena indywidualna	Dostawa pomp do P1+stopy pod pompy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i wymiana rozdzielicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego P1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR AT-40 d.1 0106-02 analogia	Oczyszczenie i zmycie podłoża-dno i ściany zbiornika	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
9	d.1 kalk. własna	Skucie dolnego światła pokrywy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 205 d.1 0208-0500 analogia	Montaż konstrukcji żurawika słupowego wraz z jego zakupem.	t		
		0,10	t	0,100	
				RAZEM	0,100
2		<b>P5 Rzeszotary/ ul. Legnicka/Wiejska</b>			
11	d.2 kalk. własna	Wykonanie tymczasowego stanowiska pompowania ścieków na czas trwania remontu przepompowni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-02 d.2 0418-07	Demontaż pompy ściekowej z silnikiem do 100 kg	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-051 d.2 0223-01	Demontaż zasuw żeliwnej kołnierkowej o średnicy nominalnej 80 mm w komorach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 4-051 d.2 0223-01	Demontaż zaworów zwrotnych żeliwnych o średnicy nominalnej 80 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	d.2 wycena indywidualna	Wymiana wyposażenia zbiornika przepompowni wraz z dostawą niezbędnej armatury	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	d.2 wycena indywidualna	Dostawa pomp do P5+stopy pod pompy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i wymiana rozdzielicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego P5	szt.		