

## Przedmiar

Utrzymanie ciekłu Grzymaliński km 0+000-6+050 w m.Grzymalin gmina Milkowice

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wykoszenie porostów ze skarp i dna ciekłu  (2,5*2*6050)+(1,5*6050)	m2	39 325
		razem	m2 39 325
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i dna ciekłu  (2,5*2*6050)+(1,5*6050)	m2	39 325
		razem	m2 39 325
3	Usunięcie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30%  1800	m	1 800
		razem	m 1 800
4	Załadunek biomasy z miejsc gdzie nie ma możliwości pozostawienia przy brzegu z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 10km	m3	81
5	Ręczne ścinanie krzaków i podszyc gęstych Dopłata 0,4x  0,01	ha	0,01
		razem	ha 0,01
6	Zrąbkowanie krzaków wraz z oczyszczeniem terenu  0,01*390	mp	3,9
		razem	mp 3,9

## Przedmiar

Utrzymanie ciekłu Brochotka w km 3+460 - 6+010

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	
1	Mechaniczne usunięcie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, po wcześniejszym wykoszeniu skarp i dna ciekłu realizowanych w innym zadaniu			
	2500	m	2 500	
		razem	m	2 500
2	Załadunek biomasy z miejsc gdzie nie ma możliwości pozostawienia przy brzegu z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km ( odcinek 1600 m )			
	288	m3	288	
		razem	m3	288
3	Oczyszczenie terenu ze śmieci wraz z utylizacją			
	5	m3	5	
		razem	m3	5

